

組み立てを始める前に

- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


必ず2人以上で組み立ててください。

マークの見方


- 必ず守って組み立ててください。
- 特に注意して、組み立ててください。

完成図

図はPH-813に引出しユニットを
取り付けた状態です。



寸法図



部品表


品名	数量	品名	数量
取付金具	1	レール金具(右)	1
引出し	1	レール金具(左)	1

袋詰部品表

品名	数量	品名	数量
組立ネジ(小) M4×12	6	ローラー	2
スプリングワッシャー 呼び4	6	スペーサー	2
平ワッシャー 呼び4	6	ナット	2
組立ネジ(大) M6×15(平-Sワッシャー付)	4	スパナ	1


1 本体部品の取外。取付金具の取付

- ①コリヤネジを外し背面パネルを取り外します。
- ②棚板および受金具を取り外します。(装着されている場合)
※本製品はディスプレイスタンドに付属の棚板を使用します。(PH-805/B805/818/B818を除く)
または、オプションのスペアー棚板PHP-8101/B8101を使用します。
- ③取付金具を組立ネジ(大)で取り付けます。




3 棚板の取付

- ①手順1で取り外した棚板を、1で取り外した組立ネジで受金具に取り付けます。




4 引出しの取付

- ①引出しを差し込みます。
- ②手順2で仮締めしたストッパー用の組立ネジ(小)を最後まで締め付けます。(左右共)




2 受金具、レール金具の取付

- ①手順1で外した、受金具にレール金具とローラーを組立ネジ(小)・スプリングワッシャー・平ワッシャーで取り付けます。(左右共)
- ②引出しのストッパー用としてレール金具に、組立ネジ(小)・スプリングワッシャー・平ワッシャーを仮締めします。(左右共)
- ③取付金具に、①で組み立てた受金具を、手順1で取り外した組立ネジで取り付けます。(左右共)



5 背面パネルの取付

- ①取り外した背面パネルのフック部を固定ダボに引っ掛けます。
- ②コリヤネジで背面パネルを固定します。



安全上のご注意

必ずお守りください

PT.1.JA

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



警告

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



注意

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容



警告

●お客様自身で製品の分解や修理・改造は絶対しないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●製品を破棄するときは、地方自治体等の指示に従ってください。
変形や破損、落下などを引き起こす原因になります。

●弊社 取付対応品以外への取り付けは絶対しないでください。
変形や破損、落下などを引き起こす原因になります。



注意

— 設置する際の注意 —

●設置作業は製品を取り付けする本体が動かないよう、十分注意して行ってください。
取り付けされる本体が動いたり、重量物が落下してけがの原因になります。

●ネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
変形や破損、落下などを引き起こす原因になります。



注意

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

●記載されている耐荷重以上の物は設置しないでください。
製品が破損したり、使用上の不具合が生じる恐れがあります。

●可動部のすきまに手や指などをいれないでください。
けがをする恐れがあります。

●製品を引き出した状態で、上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。また、小さなお子様がゆすったりして遊ばないように注意してください。
製品の破損、抜け落ちなどを引き起こし、収納物の破損およびけがの原因になります。

●製品を取り付けたラックを移動する場合は、製品が抜け落ちないように注意してください。
収納物の破損およびけがの原因になります。

●ご使用中に製品の出し入れが通常時よりかたくなった場合は、無理に製品の出し入れをせず、収納物を取り除いたうえで原因の確認を行ってください。
無理な力を加えますと、製品およびラックの破損などを引き起こす原因となります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因になるばかりか製品の性能にも影響いたします。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから
使用するようにご注意ください。

●表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元  **ハカミ工業株式会社**

本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

MADE IN JAPAN
引出しユニット

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、製品型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。